



Tehniskās prasības pazemes stāvvietu lietus ūdens uztvērēju (novadīšanas kanālu) bojāto posmu remontam

Tehniskās prasības sagatavotas 06.08.2024.

1. Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Titurgas mājas", reģ. Nr. 40008267811;
2. Objekts: Daudzdzīvokļu ēkas Baložos, Gobu ielā 1 pazemes stāvvietā;
3. Nepieciešams veikt bojāto lietus ūdens uztvērēju posmu remontu atbilstoši ACO kanālu sistēmas montāžas shēmai, kas ietver bojāto posmu demontāžu, kanāla betona grīdas malu atjaunošanu un kanāla pēdas sagatavošanu jaunu lietus ūdens uztvērēju uzstādīšanai. Bojāto lietus ūdens uztvērēju apjoms – 22 metri (sk. bojāto posmu shematisko izvietojumu plānā).
4. Ūdens uztvērēju izmēri:
 - 4.1. garums 100 cm;
 - 4.2. platums 13 cm;
 - 4.3. dziļums 20 cm;
 - 4.4. kopējais nepieciešamais garums 22 m;
5. Remonta ietvaros nepieciešams demontēt remontējamo zonu 45-50 cm platumā un 35-40 cm dziļumā.
6. Betona segums atjaunojams esošās virsmas kvalitātē un atbilstoši paredzētajai ekspluatācijai, t.i.:
 - 6.1. Slīpēts betons;
 - 6.2. Betona klasei jāatbilst ekspluatācijas apstākļiem ziemā, piemēram, automašīnu ievests sāls kaisāmais materiāls;
7. Pasūtītājs ierāda vietu būvgružu konteinera novietošanai, bet izpildītājs nodrošina būvgružu izvešanu ne vairāk kā 5 m³;
8. Pasūtītājs nodrošina:
 - 8.1. remonta vietu norobežošanu ar norobežojošām lentām;
 - 8.2. nepārtrauktu apgaismojumu remontu vietā un 3F elektrības pieslēgumu;
 - 8.3. ūdeni;
9. Norēķini 10 dienu laikā pēc paveiktiem darbiem un darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
10. Veiktajiem darbiem jānodrošina vismaz 24 mēnešu garantija;
11. Tāme iesniedzama saskaņā ar lokālās tāmes formu pielikumā.

* * *







Pasūtītājs:

Reģ. Nr.:

Juridiskā adrese:

DzīB "Titurgas mājas"

40008267811

Gobu 1-110, Baloži, Ķekavas nov. LV-2128

Objekts:

Baloži, Gobu iela 1, pazemes stāvvieta

Uzņēmējs:

Reģ. Nr.:

Juridiskā adrese:

Līguma Nr.:

Līguma datums:

Tāmes nosaukums: Lietus ūdens uztvērēju kanālu remonts

Tāmes Nr.1

Tāmes sagatavošanas datums:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksa						Kopā uz visu apjomu				Summa (euro)
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	kopā (euro)	darbietilpība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Bojāto lietus ūdens uztvērēju remonts													
1		Bojāto lietus ūdens uztvērēju posmu demontāža	m		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Lietus ūdnes uztverēju kanālu betona grīdas malu remonts (atjaunošana un kanāla pēdas sagatavošana jaunu lietus ūdens uztvērēju uzstādīšanai)	m		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Jaunu lietus ūdens uztvērēju iestrādāšana betona grīdā	m		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Izmantotie materiāli:			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Lietus ūdnes uztverēji	m2		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		...	kg		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		...	m		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Palīgmateriāli	m		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Būvgružu izvešana	m3		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Transporta, piegāde	gab.		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis*										0.00	0.00	0.00	0.00
												PVN21%		0.00	
												Kopsumma ar PVN21%		0.00	

Sastādīja:

Datums: _____

Apstiprinu:

Datums: _____